



VÝPIS PRVKŮ

- Z1** Zábradlí hlavního schodiště - Repasovat
- Z2** Ocelové schodiště vč.zábradlí - Bourané
- Z001** 42" Parapet dl.1250 - Odstranění

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

- T001** 42" Okno ocelové 2800/1250 - Repasovat
- T002** 1* Okno ocelové 1500/1000 - Bourané
- T003** 2* Okno ocelové 750/1000 - Bourané
- L/P D01** 6* Ocelové vrata 2400/2100 - Bourané
- L/P D02** 1* Dř. Dveře vstupní s nadsvětlíkem1650/2400 - Bourané
- L/P D03** 2* Dř. Dveře vnitřní s nadsvětlíkem1650/2400 - Bourané
- L/P D04** 2* Dř. Dveře vnitřní 2000/1000 - Bourané
- L/P D05** 6* Dř. Dveře vnitřní 2100/1000 - Bourané
- L/P D06** 1* Dř. Dveře vstupní 2100/1250 - Bourané
- L/P D07** 6* Dř. Dveře vnitřní 2000/700 - Bourané
- L/P D08** 2* Dř. Dveře vnitřní 2000/800 - Bourané
- L/P D09** 1* Dveře součástí dodávky prům.výtahu - Bourané

LEGENDA MATERIÁLU

- Zdivo CPP tl.900mm
- Zdivo CPP tl.900mm - Bourané
- Zdivo tvárnivé tl.150mm - Bourané

- P1** 5* Překlad I 200 dl.3,0m *3 - Bourané
- P2** 1* Překlad I 150 dl.2,0m *3 - Bourané
- P3** 1* Překlad I 150 dl.2,5m *2 - Bourané
- P4** 3* Překlad I 150 dl.1,5m *3 - Bourané
- P5** 2* Překlad I 150 dl.1,0m *2 - Bourané
- P6** 2* Překlad I 150 dl.2,0m *2 - Bourané
- N1** 7* Stropní nosník I 200 dl.4,0m - Bourané
- S1** Stropní vložky 15,82 m2- Bourané

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina	Povrch zdi
1.01	Vstupní chodba se schodištěm	44,28	Bet.podlaha - 100mm vybourání	Omitka - 100% osekání
1.02	Sklad	11,53	Bet.podlaha - 100mm vybourání	Omitka - 100% osekání
1.03	Zámečnická dílna	685,44	Bet.podlaha - 100mm vybourání	Omitka - 100% osekání
1.04	Sklad	63,13	Bet.podlaha - 100mm vybourání	Omitka - 100% osekání
1.05	Sklad	68,91	Bet.podlaha - 100mm vybourání	Omitka - 100% osekání
1.06	Šachta prům.výtahu	2,88	Součást dodávky výtahu	Součást dodávky výtahu
1.07	Předsíň	3,93	Keram.dlažba - odstranění	Keram.obklad - odstranění
1.08	Denní místnost	8,07	Bet.podlaha - 100mm vybourání	Omitka - 100% osekání
1.09	WC s umyvadlem	3,11	Keram.dlažba - odstranění	Keram.obklad - odstranění
1.10	WC s umyvadlem	3,11	Keram.dlažba - odstranění	Keram.obklad - odstranění
1.11	Satna	15,65	Keram.dlažba - odstranění	Keram.obklad - odstranění
1.12	Sklad	65,08	Bet.podlaha - 100mm vybourání	Omitka - 100% osekání
1.13	Vstupní chodba	38,28	Bet.podlaha - 100mm vybourání	Omitka - 100% osekání
1.14	Sklad	2,43	Keram.dlažba - odstranění	Keram.obklad - odstranění
1.15	Sklad	2,25	Keram.dlažba - odstranění	Keram.obklad - odstranění
1.16	Sklad	1,03	Keram.dlažba - odstranění	Keram.obklad - odstranění
1.17	WC s umyvadlem	5,17	Keram.dlažba - odstranění	Keram.obklad - odstranění
1.18	Schodiště do kotelny	53,13	Ocel.stupnice - odstranění	Omitka - 100% osekání
		1 077,41 m2		

±0.000 = Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

ZODP. PROJEKTANT Ing.František Kamenský			
VYPRACOVAL Jakub Mikš			
INVESTOR KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o.			
Rekonstrukce chátrajícího objektu na výrobní halu			
PŮDORYS HALY 1.NP-BOURACÍ PRÁCE			
FORMÁT A1	DATUM 12/2012	STUPEŇ DSP	Č. ZAKÁZKY 12/2012
MĚŘÍTKO 1:100, 1:0,67	Č. VÝKRESU F.102		