



VÝPIS PRVKŮ

- K1 Okapový žlab dl.14,2 m - Odstranit
- K2 Okapový svod dl.7,0 m - Odstranit
- K3 2* Okapový žlab dl.12,1 m - Odstranit
- K4 2* Okapový svod dl.5,5 m - Odstranit
- K5 Okapový žlab dl.12,1 m - Odstranit
- K6 Okapový svod dl.5,5 m - Odstranit
- K7 Okapový žlab dl.7,0 m - Odstranit
- K8 Okapový svod dl.4,2 m - Odstranit
- K9 Plechová krytina 385 m2 - Odstranit
- K10 Plechová krytina vč.dř.krovu 36 m2 - Odstranit
- K O01 32* Parapet dl.1250 - Odstranění
- Z1 Zábradlí hlavního schodiště - Repasovat
- Z3 15* Ocel.nosník přístřešku 2*U200 dl.2,6m vč.skl.výplně drátosklo tl.10mm 36m2 - Odstranit

LEGENDA MATERIÁLU

- Zdivo CPP tl.900mm
- Zdivo CPP tl.900mm - Bourané
- P4 1* Překlad I 150 dl.1,5m *3 - Bourané
- P6 1* Překlad I 150 dl.2,0m *2 - Bourané

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

- T O01 32* Okno ocelové 2800/1250 - Repasovat
- LIP D05 6* Dř. Dveře vnitřní 2100/1000 - Bourané
- LIP D08 2* Dř. Dveře vnitřní 2000/800 - Bourané
- LIP D09 1* Dveře součástí dodávky prům.výtahu - Bourané
- LIP D10 1* Dř. Dveře vnitřní 2450/1250 - Bourané

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina	Povrch zdí
2.01	Schodiště	32,31	Bet.podlaha - vybroušení pro nivelit	Omítka - 100% osekání
2.02	Kancelář	8,34	Bet.podlaha - vybroušení pro nivelit	Omítka - 100% osekání
2.03	Klempířská dílna	682,8	Bet.podlaha - vybroušení pro nivelit	Omítka - 100% osekání
2.04	Šachta pro prům.výtah	2,88	Součást dodávky výtahu	Součást dodávky výtahu
2.05	Kancelář	21,19	Bet.podlaha - vybroušení pro nivelit	Omítka - 100% osekání
		747,52 m2		

±0,000 = +425,000
 Souřadný systém: JTSK
 Výškový systém: BpV

ZODP. PROJEKTANT Ing.František Kamenský			
VYPRACOVAL Jakub Mikš			
INVESTOR KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o.			
Rekonstrukce chátrajícího objektu na výrobní halu			
PŮDORYS HALY 2.NP-BOURACÍ PRÁCE			
FORMÁT A1	DATUM 12/2012	STUPEŇ DSP	Č. ZAKÁZKY 12/2012
MĚŘÍTKO 1:100, 1:0,67	Č. VÝKRESU F.103		